

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia eternitowego na blachodachówkę w budynku biurowo- usługowym
ADRES INWESTYCJI : ul. dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W kolumnie "WARTOŚĆ" należy wpisać kwotę, jaka wychodzi z przemnożenia kolumny "CENA JEDN." oraz "RAZEM".
Wartość danej pozycji kosztorysowej, musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys inwestorski stanowi wycenę szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys inwestorski należy czytać wraz z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją.
Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów wraz z uwzględnieniem opinii konserwatora.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji obiektów, celem ZAKTUALIZOWANIA PRZEDMIARU.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 73,54	m m	 73,54			
				RAZEM	73,54		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 47	m m	 47,00			
				RAZEM	47,00		
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 50,46	m ² m ²	 50,46			
				RAZEM	50,46		
4 d.1	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych płaskich nie nadających się do użyt- ku 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
5 d.1	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - desko- wanie dachu 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
6 d.1	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km 4,302	m ³ m ³	 4,30			
				RAZEM	4,30		
7 d.1	KNR 4-01 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji drewnianych - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0,45*0,8	m ³ m ³	 0,36			
				RAZEM	0,36		
8 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie płyt azbestowych do 1 km 2,01	m ³ m ³	 2,01			
				RAZEM	2,01		
9 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie płyt azbestowych - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2,01	m ³ m ³	 2,01			
				RAZEM	2,01		
10 d.1	kalk.własna	Utylizacja gruzu z rozbieralnych konstrukcji drev- nianych 0,56	t t	 0,56			
				RAZEM	0,56		
11 d.1	kalk. własna	Utylizacja płyt azbestowych 3,20	t t	 3,20			
				RAZEM	3,20		
12 d.1	KNR 4-04 1107-01 analiza indywi- dualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała- dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km ((73,54+47)*3,14*0,1)*0,00055*7,8	t t	 0,16			
				RAZEM	0,16		
13 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - do- datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0,162	t t	 0,16			
				RAZEM	0,16		
14 d.1	KNR 0-19 0928-01 analogia	Demontaż włazu dachowego o pow. do 0.4 m2 0,45*0,8	m ² m ²	 0,36			
				RAZEM	0,36		
15 d.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km - wy- łaz dachowy wraz z utylizacją 0,45*0,8	m ³ m ³	 0,36			
				RAZEM	0,36		
16 d.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - wylaz dachowy Krotność = 10	m ³				

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
		0,45*0,8	m ³	0,36			
				RAZEM	0,36		
2		IZOLACJA PODDASZA					
17 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej o parametrach: przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m ² (24h)), maksymalna siła rozciągająca (50 mm)	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
3		POKRYCIE DACHOWE					
18 d.3	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - 3 cm x 4 cm	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
19 d.3	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm - 4 cm x 6 cm	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
20 d.3	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachodachówką	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
21 d.3	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej	mb				
		35,5	mb	35,50			
				RAZEM	35,50		
22 d.3	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m				
		71,6	m	71,60			
				RAZEM	71,60		
23 d.3	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż barier śniegowych	m				
		71,6	m	71,60			
				RAZEM	71,60		
24 d.3	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska mała	szt.				
		3	szt.	3,00			
				RAZEM	3,00		
25 d.3	KNR K-05 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominarski	szt.				
		5	szt.	5,00			
				RAZEM	5,00		
26 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka kominów	m ²				
		2,34	m ²	2,34			
				RAZEM	2,34		
27 d.3	KNR 2-22 0602-02 analogia	Montaż podbitki drewnianej z desek świerkowych, impregnowanych o wymiarach 14 x 121 x 3000 mm.	m ²				
		73,5*0,6	m ²	44,10			
				RAZEM	44,10		
28 d.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.				
		1	szt.	1,00			
				RAZEM	1,00		
4		IZOLACJA CIEPLNA					
29 d.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
30 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, między krokwiami - 10 cm wełny	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
31 d.4	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach z pojedynczych z kształtowników metalowych	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
5		MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH					
32 d.5	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m				
		73,54	m	73,54			
				RAZEM	73,54		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
33	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m				
d.5	0501-03	73,54	m	73,54			
				RAZEM	73,54		
34	KNR-W 2-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m				
d.5	0529-01	47	m	47,00			
				RAZEM	47,00		