

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim”.
ADRES INWESTYCJI : ul. dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2019 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W kolumnie "WARTOŚĆ" należy wpisać kwotę, jaka wychodzi z przemnożenia kolumny "CENA JEDN." oraz "RAZEM".
Wartość danej pozycji kosztorysowej, musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys inwestorski stanowi wycenę szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys inwestorski należy czytać wraz z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji obiektów, celem ZAKTUALIZOWANIA PRZEDMIARU.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
WRZESIEŃ 2019 r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1		Demontaż instalacji odgromowej	kpl.				
d.1	kalkulacja własna	1	kpl.	1,00			
				RAZEM	1,00		
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				
d.1	0535-04	73,54	m	73,54			
				RAZEM	73,54		
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				
d.1	0535-06	47	m	47,00			
				RAZEM	47,00		
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				
d.1	0535-08	50,46	m ²	50,46			
				RAZEM	50,46		
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych płaskich nie nadających się do użyt- ku	m ²				
d.1	0508-04	286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - desko- wanie dachu	m ²				
d.1	0430-01	286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km (SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH)	m ³				
d.1	0108-17 analogia	4,302	m ³	4,30			
				RAZEM	4,30		
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji drewnianych - za każdy następny 1 km (SKŁADOWISKO ODP- ADÓW NIEBEZPIECZNYCH)	m ³				
d.1	0108-20 analogia	Krotność = 210 0,45*0,8	m ³	0,36			
				RAZEM	0,36		
9	KNR 4-01	Wywiezienie płyt azbestowych do 1 km (SKŁADO- WISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH)	m ³				
d.1	0108-11	2,01	m ³	2,01			
				RAZEM	2,01		
10	KNR 4-01	Wywiezienie płyt azbestowych - za każdy następny 1 km (SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH)	m ³				
d.1	0108-12	Krotność = 210 2,01	m ³	2,01			
				RAZEM	2,01		
11	kalk.własna	Utylizacja gruzu z rozbieralnych konstrukcji dREW- nianych	t				
d.1		0,56	t	0,56			
				RAZEM	0,56		
12		Utylizacja płyt azbestowych	t				
d.1	kalk. własna	3,20	t	3,20			
				RAZEM	3,20		
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała- dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH)	t				
d.1	1107-01 analiza indywi- dualna	((73,54+47)*3,14*0,1)*0,00055*7,8	t	0,16			
				RAZEM	0,16		
14	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - do- datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km(SKŁA- DOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH)	t				
d.1	1107-04	Krotność = 210 0,162	t	0,16			
				RAZEM	0,16		
15	KNR 0-19	Demontaż włazu dachowego o pow. do 0.4 m2	m ²				
d.1	0928-01 analogia	0,45*0,8	m ²	0,36			
				RAZEM	0,36		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
16 d.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km - wyładach dachowy wraz z utylizacją (SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) 0,45*0,8	m ³ m ³	 0,36			
				RAZEM	0,36		
17 d.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - wyładach dachowy (SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Krotność = 210 0,45*0,8	m ³ m ³	 0,36			
				RAZEM	0,36		
2		IZOLACJA PODDASZA					
18 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej o parametrach: przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m ² (24h)), maksymalna siła rozciągająca (50 mm) 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
3		POKRYCIE DACHOWE					
19 d.3	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - 3 cm x 4 cm 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
20 d.3	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm - 4 cm x 6 cm 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
21 d.3	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachodachówką 286,82	m ² m ²	 286,82			
				RAZEM	286,82		
22 d.3	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej 35,5	mb mb	 35,50			
				RAZEM	35,50		
23 d.3	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 71,6	m m	 71,60			
				RAZEM	71,60		
24 d.3	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 71,6	m m	 71,60			
				RAZEM	71,60		
25 d.3	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska mała 3	szt. szt.	 3,00			
				RAZEM	3,00		
26 d.3	KNR K-05 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominarski 5	szt. szt.	 5,00			
				RAZEM	5,00		
27 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka kominów 2,34	m ² m ²	 2,34			
				RAZEM	2,34		
28 d.3	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne 4,99	m ² m ²	 4,99			
				RAZEM	4,99		
29 d.3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0,4*1,4*2+0,4*0,4*2+2,55+1,5*0,4+0,4*1	m ² m ²	 4,99			
				RAZEM	4,99		
30 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową kominów 0,4*1,4*2+0,4*0,4*2+2,55+1,5*0,4+0,4*1	m ² m ²	 4,99			
				RAZEM	4,99		
31 d.3	KNR 2-22 0602-02 analogia	Montaż podbitki drewnianej z desek świerkowych, impregnowanych o wymiarach 14 x 121 x 3000 mm. 73,5*0,6	m ² m ²	 44,10			
				RAZEM	44,10		
32 d.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt				

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
		1	szt	1,00			
				RAZEM	1,00		
4		IZOLACJA CIEPLNA					
33 d.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
34 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, między krokiewiami - 10 cm wełny	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
35 d.4	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach z pojedynczych z kształowników metalowych	m ²				
		286,82	m ²	286,82			
				RAZEM	286,82		
5		MONTAŻ RYNIEŃ I RUR SPUSTOWYCH					
36 d.5	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m				
		73,54	m	73,54			
				RAZEM	73,54		
37 d.5	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m				
		73,54	m	73,54			
				RAZEM	73,54		
38 d.5	KNR-W 2-02 0529-01	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m				
		47	m	47,00			
				RAZEM	47,00		
6		INSTALACJA ODGROMOWA					
39 d.6	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m				
		10,2*4	m	40,80			
				RAZEM	40,80		
40 d.6	KNR 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m				
		6,5+12+6,5+2+0,6+5,6+6,5	m	39,70			
				RAZEM	39,70		
41 d.6	KNR 4-03 0702-06 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.				
		4+40	szt.	44,00			
				RAZEM	44,00		
42 d.6	KNR 4-03 1205-03 analogia	Pomiar instalacji odgromowej wraz z pomiarem bednarki	pomiar.				
		1	pomiar.	1,00			
				RAZEM	1,00		