

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "PRO-SANIT" JANUSZ BRODAŁA UL. CZEKANOWSKIEGO 1, 44-105 GLIWICE

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE - WĘZEL C.O.
ADRES INWESTYCJI : Kościelna 4
INWESTOR : GMINA WODZISŁAW ŚLĄSKI
UL. BOGUMIŃSKA 4
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

DATA OPRACOWANIA : 2019-08-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-08-14

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzch- nia do 2 m ² 1	szt szt	1,000			
				RAZEM	1,00		
1.2	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm 4,43*6,05*0,10	m ³ m ³	2,680			
				RAZEM	2,68		
1.3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od- cinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III 4,43*6,05*0,10	m ³ m ³	2,680			
				RAZEM	2,68		
1.4	KNR 4-01 0610-03 sufit ściany	Analogia - Czyszczenie murów ze starej powłoki malarskiej 4,43*6,05 (4,43*2+6,05*2)*2,45	m ² m ² m ²	26,802 51,352			
				RAZEM	78,15		
1.5	DC 20 0121-03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 1,00*2*0,9*0,05 2,68 2,68 78,15*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	0,090 2,680 2,680 0,782			
				RAZEM	6,23		
1.6	DC 20 0121-04	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kon- dygnację 6,23	m ³ m ³	6,230			
				RAZEM	6,23		
1.7	KNR 4-01 0346-01	Analogia - Wykucia otworu dla kratki wentylacyjnej 1	szt szt	1,000			
				RAZEM	1,00		
1.8	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samo- chodem samowyladowczym, na odległość do 1 km 6,23	m ³ m ³	6,230			
				RAZEM	6,23		
1.9	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samo- chodem samowyladowczym, dodatek za każdy dal- szy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność = 9 6,23	m ³ m ³	6,230			
				RAZEM	6,23		
1. 10		Opłata za utylizację gruzu 6,23*1,6	t t	9,968			
				RAZEM	9,97		
2		Posadzki					
2.1	KNR 2 1201- 0102	Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg - chudy beton (4,43*6,05)*0,1	m ³ m ³	2,680			
				RAZEM	2,68		
2.2	KNR 0-29 0638-02	Isolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami (4,43*2+6,05*2)	m m	20,960			
				RAZEM	20,96		
2.3	KNKRB 2 0603-01	Analogia - Izolacje z folii PE na sucho układanie na sucho jednowarstwowe 4,43*6,05	m ² m ²	26,802			
				RAZEM	26,80		
2.4	KNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm 26,80	m ² m ²	26,800			
				RAZEM	26,80		
2.5	KNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm Krotność = 5 26,80	m ² m ²	26,800			
				RAZEM	26,80		
2.6	KNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo zbrojone 26,80*0,002	t t	0,054			

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jedn.	Wartość
				RAZEM	0,05		
2.7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana 3,47*3,11	m ² m ²	 10,792			
				RAZEM	10,79		
2.8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 3,47*2+3,11*2	m m	 13,160			
				RAZEM	13,16		
3		Ściany					
3.1	KNR 9-17 0108-0201	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych o powierzchni gładkiej, ściana grubości 115 mm, wyciąg (4,43+3,25)*2,3	m ² m ²	 17,664			
				RAZEM	17,66		
4		Roboty wykończeniowe					
4.1	DC 19 0301-02	Grunтовanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia pionowa 78,15 17,66*2	m ² m ² m ²	 78,150 35,320			
				RAZEM	113,47		
4.2	DC 19 0301-03	Grunтовanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym, powierzchnia sufitowa 26,80	m ² m ²	 26,800			
				RAZEM	26,80		
4.3	KNNRW 10 2606-02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, pełnościennych - stopki belek stalowych 0,15*4,5*8	m ² m ²	 5,400			
				RAZEM	5,40		
4.4	KNR 4-01 0716-0201	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² 113,47	m ² m ²	 113,470			
				RAZEM	113,47		
4.5	KNR 4-01 0716-0402	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² 26,80	m ² m ²	 26,800			
				RAZEM	26,80		
4.6	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 113,47	m ² m ²	 113,470			
				RAZEM	113,47		
4.7	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 26,80	m ² m ²	 26,800			
				RAZEM	26,80		
4.8		Przejścia instalacyjne EI60 2	szt szt	 2,000			
				RAZEM	2,00		
4.9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 1	szt szt	 1,000			
				RAZEM	1,00		
5		Drzwi					
5.1	KNNR 2 1104-01	Ościeżnice stalowe 2	szt szt	 2,000			
				RAZEM	2,00		
5.2	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne EI30 antywłamaniowe z kraką transderową EI30 0,9*2	m ² m ²	 1,800			
				RAZEM	1,80		
5.3	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 0,9*2	m ² m ²	 1,800			
				RAZEM	1,80		