

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (032) 455 30 37
email: sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl, dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl
Nr konta: Bank PEKAO SA I O Gliwice Filia 6 w Wodzisławiu Śl.
77 1240 4357 1111 0010 3971 5907
NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

Wodzisław Śl. 06.03.2015r.

L.dz.DT.2112.11.2015

**Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego
malowania klatki schodowej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę malowania klatki schodowej przy ul. Górniczej 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem.

Zainteresowanych prosi się o kontakt osobisty w Dyrekcji Zakładu przy ul. L. Mendego 2 – Dział Techniczny lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455-65-44 lub 455-30-37 w terminie do 11.03.2015r. do godz. 14:00

Osoba do kontaktu: Łukasz Rzeszutek

DYREKTOR

mgr Krystian Stepień



Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i nowych drzwi folią polietylenową 1,05*6 5*2,1	m2	6,300
			m2	10,500
			razem	m2
2	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 0,15*140,74 0,15*67,60	m2	21,111
			m2	10,140
			razem	m2
3	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 0,15*140,74 0,15*67,60	m2	21,111
			m2	10,140
			razem	m2
4	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 140,74	m2	140,740
			razem	m2
5	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 140,74	m2	140,740
			razem	m2
6	KNNR-W 2 1902/11 analogia	ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym przy drzwiach oraz podestach 2,15*2 1,08 2,2*2+1,2*2 (4,2+0,93)*9 (1,4+1,4+0,75+0,75)*5 2,35+2,35	m	4,300
			m	1,080
			m	6,800
			m	46,170
			m	21,500
			m	4,700
			razem	m
7	KNR-W 4-01 1207/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20cm	m	65,000
8	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem gładzią	m2	67,600
9	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych farbą emulsyjną podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany nad lamperią, spoczniki i biegi od spodu	m2	140,740
10	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	17,770
11	KNR-W 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 2,5*3*2	m	15,000
			razem	m
12	KNR-W 4-01 1212/30	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm 2,75*3 1,7*3 2*3 2,7	m	8,250
			m	5,100
			m	6,000
			m	2,700
			razem	m
13	KNR-W 4-01 1207/01 - analogia	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20cm 65	m	65,000
			razem	m
14	KNR 2-02s 1510/03	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. do 0,50m2 bez szpachlowania - drzwiczki licznikowe	szt	9,000

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02s 1510/01 analogia	Ręczne malowanie liter oraz numeracji mieszkań	szt	9,000
16	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej - drzwi lokatorskie (4szt na klatkę) 13,93	m2	13,930
			razem m2	13,930
17	KNR 2-02 1511/11	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m2	0,500
18	KNR 4-01 1215/09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt	54,000
19	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach 2,4*3,7	m2	8,880
			razem m2	8,880
20	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	128,160
21	KNR 4-01 1201/02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	25,000