

# WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI

## POSZUKUJĄ WYKONAWCY

na

wykonanie nowych instalacji odgromowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych według poniższego wykazu.

Wycenę należy dokonać odrębnie dla każdej z części (część A, B i C)

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert dla wybranych budynków z każdej z części zamówienia.

### 1. Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych:

#### Część A: Osiedle Górnica

Adres Wspólnoty
1. Górnica 9-11
2. Górnica 10-14
3. Górnica 20-22
4. Górnica 24-26
5. Górnica 28-30
6. Górnica 32-36
7. Górnica 38-40
8. Górnica 42-44
9. Górnica 46-48
10. Górnica 50-52
11. Górnica 54-56
12. Górnica 58-60

#### Część B: III Blok Urbanistyczny

Adres Wspólnoty
1. Harcerska 2-8
2. Kubsza 28
3. Orzeszkowej 2-12
4. Orzeszkowej 14-18
5. Orzeszkowej 20-24
6. Prusa 8-12
7. Prusa 13-17
8. Prusa 14-18
9. Prusa 20-24
10. Prusa 26-30

11. Słoneczna 1-11
12. Sosny 2 - 4
13. Sosny 6
14. Sosny 8
15. Sosny 10-12
16. Sosny 14-16
17. Żeromskiego 1
18. Żeromskiego 2-12
19. Żeromskiego 3
20. Żeromskiego 5
21. Żeromskiego 7
22. Żeromskiego 9
23. Żeromskiego 14-18
24. Żeromskiego 20-30
25. Żeromskiego 32-42
26. 26 Marca 4/ Kubsza 25
27. 26 Marca 6-8
28. 26 Marca 17
29. 26 Marca 19
30. 26 Marca 20-24
31. 26 Marca 26-30
32. 26 Marca 32-36

## Część C: II Blok Urbanistyczny

Adres Wspólnoty
1. Tysiąclecia 1-5
2. Tysiąclecia 7
3. Tysiąclecia 9-11
4. Tysiąclecia 60-64

5. Tysiąclecia 78 i 92
6. Tysiąclecia 80-84
7. Piastowska 8-12
8. Piastowska 14-18
9. Plac Zwycięstwa 6
10. Plac Zwycięstwa 8
11. Wyszyńskiego 2-12
12. Wojska Polskiego 16-20

### 2. Zakres robót:

- montaż zwodów dachowych metodą naciagową;
- montaż pionowych przewodów odprowadzających mocowanych do ścian budynków;
- zabezpieczenie przewodów uziemiających na wysokość 1,5 m;
- wykonanie uziomów poziomych oraz pionowych (sądy uziemiające);
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
- podpięcie do instalacji anten zbiorczych instalacji AZART oraz wszystkich innych stałych elementów metalowych np. syren alarmowych, anten zbiorczych instalacji internetowych itp.
- wykonanie pomiarów instalacji piorunochronnej;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji oraz protokołów z pomiaru instalacji.

### 3. Sposób wykonania:

Instalację odgromową wykonać z prętów aluminiowych o średnicy  $\phi$  10 mm, poprzez zastosowanie naciągów.

Ze względu na usytuowanie budynków i zróżnicowanie tereny preferowane będzie wykonanie uziemienia punktowego.

Przed przystąpieniem do wyceny poszczególnego budynku należy przeprowadzić wizję na danym obiekcie z udziałem Zamawiającego.

Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami budowlanymi oraz bhp.

### 4. Termin wykonania zamówienia:

Do końca 2014r sukcesywnie w ramach zgromadzonych przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe środków finansowych.

**5. Oferta winna zawierać :**

- wyszczególnienie ceny za poszczególne budynki tj. podanie ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto
- kserokopie uprawnień kierownika budowy do kierowania robotami elektrycznymi i zaświadczenie o przynależności do Izby.

**6. Kryterium wyboru oferty : cena 100 %**

Termin składania ofert **do 27.05.2014r. do godz. 14:00** - oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. 44-300 Wodzisław Śl., ul. Mendego 2, faxem lub e-mail : [zgmir@neostrada.pl](mailto:zgmir@neostrada.pl); [zgmir@neostrada.pl](mailto:zgmir@neostrada.pl)

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie ZGMIR ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. lub telefonicznie pod nr tel 032 455 30 37 - w godzinach od 8 do 14 .

