

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej  
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (032) 455 30 37  
email: [sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl), [dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl)  
Nr konta: Bank PEKAO SA I O Gliwice Filia 6 w Wodzisławiu Śl.  
77 1240 4357 1111 0010 3971 5907  
NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

---

Wodzisław Śl. 12.11. 2015r.

L.dz.DT.2112.80.2015

**Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości  
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  
na „Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Opolskiego 2  
w Wodzisławiu Śląskim”**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem.

Termin realizacji zamówienia do 18.12.2015r.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

Warunki gwarancji: 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.11.2015r., do godziny 14:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej,  
ul. Dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem faksu pod nr 32 455 30 37,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  
[sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:sekretariat@zgmir.wodzislaw.pl), [dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl](mailto:dzial.techniczny@zgmir.wodzislaw.pl)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 455 30 37 wewn 30.

## Przedmiar

## Termomodernizacja szczytu budynku Opolskiego 2

| Lp | Podstawa         | Opis   | Jedn. przed m. | Ilość |
|----|------------------|--|----------------|-------|
| 1  | KNR 0-23 2613-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – zamocowanie listwy cokołowej  | m              | 11,2  |
| 2  | KNR 0-23 2611-05 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża                                   | m2             | 77,78 |
| 3  | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie   | m2             | 77,78 |
| 4  | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie   | m2             | 77,78 |
| 5  | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm do ścian   | m2             | 77,78 |
| 6  | KNR 0-23 2613-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły               | szt.           | 467   |
| 7  | KNR 0-23 2613-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przyklejenie warstwy siatki na ścianach   | m2             | 77,78 |
| 8  | KNR 0-23 2613-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przyklejenie warstwy siatki na ścianach – dodatkowa warstwa siatki                                  | m2             | 32,09 |
| 9  | KNR 0-23 2613-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  | m              | 13    |
| 10 | ZKNR C-1 0111-01 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze „kamyczkowej” - gruntowanie podłoża – pierwsza warstwa                           | m2             | 77,78 |
| 11 | ZKNR C-1 0111-02 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze „kamyczkowej” - gruntowanie podłoża – następna warstwa                           | m2             | 77,78 |
| 12 | ZKNR C-1 0111-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze „kamyczkowej” na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2             | 77,78 |
|    |                  |  |                |       |
| 13 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – zamocowanie listwy cokołowej  | m              | 2     |
| 14 | KNR 0-23 2611-04 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża                                   | m2             | 13    |
| 15 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie   | m2             | 13    |
| 16 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie   | m2             | 13    |
| 17 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ściany – 0,032W(mK0, gr. 12 cm                                      | m2             | 13    |
| 18 | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły                         | szt.           | 78    |
| 19 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach   | m2             | 13    |
| 20 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach – dodatkowa warstwa siatki na ścianach                          | m2             | 6     |

## Przedmiar

|    |                          |  |    |       |
|----|--------------------------|--|----|-------|
|    |                          |  |    |       |
| 24 | KNR 2-02 1604-03         | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m  | m2 | 90,78 |
| 25 | NNRNKB 202 1622a-01      | (z.VIII) Osłona z siatki na rusztowaniach  | m2 | 90,78 |
| 26 | NNRNKB 202 1613a-02      | Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m | m2 | 90,78 |
| 27 | KNR 2-02r. 16 z.sz. 5.15 | Czas pracy rusztowań grupa I (poz.:<br>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)                       |    |       |