

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z odwodnieniem i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Górniczej 2-6, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian piwnic wraz odwodnieniem budynku i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do Wykonawcy należy rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, odkopanie ścian piwnicznych do poziomu fundamentów, oczyszczenie i wykonanie izolacji pionowej masami uszczelniającymi, zabezpieczenie ścian folią kubełkową, obsypanie ziemią wykopu, wykonanie drenażu opaskowego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

Z uwagi na konieczność wykonania wykopów, w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych, konieczne będzie usunięcie opaski budynku. Po zakończeniu prac należy odtworzyć opaskę tego budynku wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

2. Przedmiar robót – załącznik nr 4.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektu, celem uzyskania niezbędnych informacji do zweryfikowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.