

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie remontu nawierzchni z kostki brukowej wraz z remontem schodów do lokali usługowych znajdujących się na ul. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim, stanowiące własność Spółki „Domaro”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z remontem schodów zewnętrznych do lokali użytkowych znajdujących się w Pawilonie przy ul. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej,
- rozebranie krawężników,
- wykonanie podbudowy (profilowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, podbudowa z kruszywa zagęszczona mechanicznie, podsypka cementowo-piaskowa),
- usytuowanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spiny wypełnione zaprawą cementową,
- układanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
- zebranie nawierzchni z płytek, skucie nierówności betonu, wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej,
- gruntowanie podłoża, wykonanie izolacji poziomej pod płytkowej przeciwwilgociowej z polimerowej masy uszczelniającej,
- osiatkowanie i otynkowanie boku schodów,
- położenie stopnic o wymiarach 33x33 cm mrozo odporne, antypoślizgowe, położenie powierzchni schodów płytkami mrozo odpornymi, o grubości ok. 2 cm typu gres,
- montaż balustrad 2 sztuki

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów wraz z uwzględnieniem opinii konserwatora.

Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji do opracowania projektu przedmiotu zamówienia oraz do zweryfikowania przedmiaru.

2. Przedmiar przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4