

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA			
1	KNR 5-08 d.1 0403-06	Montaż tablicy rozdzielczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNNR 5 d.1 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego z wkrętami Lux PK 60	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		1,223	m ³	1,223	
				RAZEM	1,223
2		ŚCIANY			
12	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		230,372	m ²	230,372	
				RAZEM	230,372
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		189,06	m ²	189,060	
				RAZEM	189,060
14	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		41,312	m ²	41,312	
				RAZEM	41,312
15	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 3	m ²		
		230,372	m ²	230,372	
				RAZEM	230,372
16	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		230,372	m ²	230,372	
				RAZEM	230,372
17	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		PODŁOGA			
18	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit- KUCHNIA	m ²		
		6,14	m ²	6,140	
				RAZEM	6,140

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.3 1102-02	Wylewka z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		7,597	m ²	7,597	
				RAZEM	7,597
20	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit- PRZEDPOKÓJ	m ²		
		7,597	m ²	7,597	
				RAZEM	7,597
21	KNR 2-02 d.3 1102-02	Wylewka z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - ŁAZIENKA	m ²		
		3,281	m ²	3,281	
				RAZEM	3,281
22	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą -ŁAZIENKA	m ²		
		3,281	m ²	3,281	
				RAZEM	3,281
23	KNR 4-01 d.3 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem - POKÓJ 1 i 2	m ²		
		25,309	m ²	25,309	
				RAZEM	25,309
4		STOLARKA DRZWIOWA			
24	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - DRZWI ZEWNĘTRZNE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 d.4 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - DRZWI ZEWNĘTRZNE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ŁAZIENKA			
29	KNR 2-15 d.5 0312-01	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		GRZEJNIKI			
31	KNR 4-01 d.6 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000