

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT SCHODÓW</b>					
<b>1 PRACE ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na schodach,spód	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	biegu i filar 1,1+4,82+1,28+0,85+0,3*1,25*11+0,17*1,25*11+0,2*1,05+0,7	m <sup>2</sup>	15,423	
				RAZEM	15,423
<b>2 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE NOWEJ POWIERZCHNI</b>					
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	GRUNT" 15,423	m <sup>2</sup>	15,423	
				RAZEM	15,423
3	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-03	sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	15,423	
		15,423		RAZEM	15,423
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-01	zatarte na ostro 0,88*1,25+0,3*1,25*11+0,17*1,25*11	m <sup>2</sup>	7,563	
				RAZEM	7,563
5	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych - 2cm	m <sup>2</sup>		
d.2	2612-01	7,86	m <sup>2</sup>	7,860	
				RAZEM	7,860
6	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku zewnętrznego - bok schodów, filar, spód biegu	m <sup>2</sup>		
d.2	0817-02	0,7+1,28+0,85+0,21+4,82	m <sup>2</sup>	7,860	
				RAZEM	7,860
7	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzch-	m <sup>2</sup>		
d.2	0907-01	niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	7,860	
		0,7+1,28+0,85+0,21+4,82		RAZEM	7,860
8	KNR 0-12	Stopnice o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, mrozoodporne	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-03	0,88*1,25+0,3*1,25*11	m <sup>2</sup>	5,225	
				RAZEM	5,225
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, mrozo-	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-03	odporne, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	2,338	
		0,17*11*1,25		RAZEM	2,338
<b>3 COKÓŁ</b>					
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	1,464	
		0,3*4,88		RAZEM	1,464
11	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3	0602-02	0,3*4,88	m <sup>2</sup>	1,464	
				RAZEM	1,464
12	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0901-04	0,3*4,88	m <sup>2</sup>	1,464	
				RAZEM	1,464
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) z gruntowaniem o wy-	m		
d.3	1207-02	sokości do 30 cm	m	4,880	
		4,88		RAZEM	4,880