

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Remont pokrycia dachu wraz z kominami na ulicy Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Gminy – Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest z wykonanie remontu pokrycia dachu z papy wraz z kominami na ulicy Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Gminy – Wodzisław Śląski.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- a) przygotowanie podłoża dachu, oczyszczenie z zanieczyszczeń,
- b) likwidacja pęcherzy i miejscowych przecieków poprzez naklejenie łąt papowych,
- c) wymiana rynien i rur spustowych,
- d) odmalowanie blach okapowych na szczycie dachu,
- e) montaż deski czołowej,
- f) demontaż anten, instalacji odgromowej,
- g) przemurowanie uszkodzonych przewodów kominowych – rozebranie do poziomu konstrukcji dachu, wymurowanie na nowo do wysokości głowic kominowych > 0,6m
- h) wykończenie kominów zaprawą klejową i bitumem,
- i) montaż instalacji odgromowej,
- j) wykonanie pokrycia papą SBS,
- k) zabezpieczenie przewodów kominowych – maskownice lub stalowe siatki przeciw ptactwu,
- l) wykonanie zadaszenia przewodów kominowych.

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną, przepisami budowlanymi oraz poleceniami kominiarza.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi

i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów wraz z uwzględnieniem opinii konserwatora. Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji do opracowania projektu przedmiotu zamówienia oraz do zweryfikowania przedmiaru.

2. Przedmiar robót - załącznik nr 4