

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
Naprawa kominów				
1		KOMINY		
1	KNR 4-03 1143-02	Demontaż anten	szt.	11,000
d.1	analogia			
2	KNR 4-03 1140-01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub linki w uchwytach mocowanych w kanałach	m	25,000
d.1				
3	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.	22,000
d.1				
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	8,132
d.1				
5	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian komina	m ³	6,500
d.1				
6	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł KL.200	m ³	6,500
d.1				
7	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²	31,332
d.1				
8	KNR 13-12 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m ²	31,332
d.1				
9	KNR 2-33 0713-19	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ²	m ²	31,332
d.1				
10	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m ²	8,132
d.1				
11	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m ²	31,332
d.1				
12	KNR 2-02 0617-05	Obróbka kominów - listwa dociskowa	m	45,620
d.1				
13	KNR 2-02 0502-01	Pokrycie kominów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki mieszkalne	m ²	21,410
d.1				
14	KNR 0-35 0116-06	Maskownice do zakrywania otworów	kpl.	108,000
d.1	analogia			
15	KNR 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m	25,000
d.1				
16	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	5,480
d.1				
17	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	5,480
d.1				
2		POKRYCIE DACHU		
18	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,700
d.2				
19		Wynajem windy 20 m-g	szt.	20,000
d.2	kalk. własna			
20		Wynajem wyciąg budowlany 15dni	szt.	15,000
d.2	kalk. własna			
21	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	kol.	4,000
d.2				
22	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	45,600
d.2				
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - okapowe blachy na szczycie dachu	m ²	14,875
d.2				
24	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem	m ²	20,000
d.2				
25	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą wierzchniego krycia - jednowarstwowe, SBS grubość 5.6 mm	m ²	317,500
d.2				
26	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	73,400
d.2				
27	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m	73,400
d.2				
28	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych	m	45,600
d.2				
29	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	0,377
d.2				
30	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	0,377
d.2				
31	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:21,22,28)		