

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	21,84+16,2+2,49+23,77+7,8+13,49+10,6+11,54	m ²	107,730	
				RAZEM	107,730
2		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 1			
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	1202-09	43,03+21,84	m ²	64,870	
				RAZEM	64,870
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	43,03	m ²	43,030	
				RAZEM	43,030
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	21,84	m ²	21,840	
				RAZEM	21,840
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0815-02	64,87	m ²	64,870	
				RAZEM	64,870
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
d.2	1505-03	+ gruntowanie	m ²	43,030	
		43,03		RAZEM	43,030
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+	m ²		
d.2	1505-03	gruntowanie	m ²	21,840	
		21,84		RAZEM	21,840
8	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o	szt.		
d.2	1210-14	powierzchni do 0.75 m ²	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	21,84	m ²	21,840	
				RAZEM	21,840
10	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-bieguno-	szt.		
d.2	0308-03	we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5	szt.	3,000	
		mm ²		RAZEM	3,000
		3			
11	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtyczkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.2	0354-09	m ²	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.2	1025-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do	szt.		
d.2	1017-01	1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 17 ŻEBEREK	kpl.		
d.2	0520-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		
d.2	1210-14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 2			
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
d.3	1202-09	48,58+16,2	m ²	64,780	
				RAZEM	64,780
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	48,58	m ²	48,580	
				RAZEM	48,580

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16,2	m ² m ²	 16,200	 16,200
				RAZEM	16,200
20	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 64,78	m ² m ²	 64,780	 64,780
				RAZEM	64,780
21	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 48,58	m ² m ²	 48,580	 48,580
				RAZEM	48,580
22	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 16,2	m ² m ²	 16,200	 16,200
				RAZEM	16,200
23	KNR 4-01 d.3 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
24	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 16,2	m ² m ²	 16,200	 16,200
				RAZEM	16,200
25	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
26	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.3 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 2X8 ŻEBEREK 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 d.3 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - IAZIENKA +PRZEDPOKÓJ			
32	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 2,63+1,03+11,89+5,38	m ² m ²	 20,930	 20,930
				RAZEM	20,930
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15,55	m ² m ²	 15,550	 15,550
				RAZEM	15,550
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 2,89+2,49	m ² m ²	 5,380	 5,380
				RAZEM	5,380
35	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 20,93	m ² m ²	 20,930	 20,930
				RAZEM	20,930
36	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 15,55	m ² m ²	 15,550	 15,550
				RAZEM	15,550
37	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 5,38	m ² m ²	 5,380	 5,380

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój 2,49	m ² m ²	RAZEM 2,490	5,380 2,490
39	KNNR 5 d.4 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
40	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
41	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
42	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
43	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2	szt szt	RAZEM 2,000	2,000
44	d.4 kalk. własna	Montaż drzwiczek do licznika w łazience 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
45	KNR 4-02 d.4 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 17 ŻEBEREK 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
46	KNR 4-01 d.4 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
5		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 3			
47	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 45,17+23,77	m ² m ²	RAZEM 68,940	68,940
48	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,39*2+2,4*2+1,6*2,26	m ² m ²	RAZEM 15,196	15,196
49	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 45,17	m ² m ²	RAZEM 45,170	45,170
50	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23,77	m ² m ²	RAZEM 23,770	23,770
51	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 68,94	m ² m ²	RAZEM 68,940	68,940
52	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 45,17	m ² m ²	RAZEM 45,170	45,170
53	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 23,77	m ² m ²	RAZEM 23,770	23,770
54	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 23,77	m ² m ²	RAZEM 23,770	23,770
55	KNNR 5 d.5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
		m2 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 2-02 d.5 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-02 d.5 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 8 ŻEBEREK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-01 d.5 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 4			
62	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		25,23+7,8	m ²	33,030	
				RAZEM	33,030
63	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		25,23	m ²	25,230	
				RAZEM	25,230
64	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7,8	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
65	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		33,03	m ²	33,030	
				RAZEM	33,030
66	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie	m ²		
		25,23	m ²	25,230	
				RAZEM	25,230
67	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie	m ²		
		7,8	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
68	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		7,8	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
69	KNNR 5 d.6 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
		m2 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNR-W 2-02 d.6 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-02 d.6 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-02 d.6 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 8 ŻEBEREK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 4-01 d.6 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 5 + ŁAZIENKA			
76	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		36,92+13,49+4,87+2,25*1,4	m ²	58,430	
				RAZEM	58,430
77	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej ściany + podłoga	m ²		
		13,44+2,25*1,4	m ²	16,590	
				RAZEM	16,590
78	KNR 4-01 d.7 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitu	m ²		
		5,63*2+3,514*2+1,4*2,253	m ²	21,442	
				RAZEM	21,442
79	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		36,92+4,87	m ²	41,790	
				RAZEM	41,790
80	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13,49+3,26	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
81	KNR-W 2-02 d.7 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		16,59	m ²	16,590	
				RAZEM	16,590
82	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		16,59	m ²	16,590	
				RAZEM	16,590
83	KNR 2-02 d.7 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		58,43	m ²	58,430	
				RAZEM	58,430
84	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie	m ²		
		41,79	m ²	41,790	
				RAZEM	41,790
85	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie	m ²		
		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
86	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		13,49	m ²	13,490	
				RAZEM	13,490
87	KNNR 5 d.7 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNNR 5 d.7 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtyczkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	KNR 4-01 d.7 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR-W 2-02 d.7 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
92	KNR 4-02 d.7 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 10 ŻEBEREK X 2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
93	KNR 4-01 d.7 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - ŁAZIENKA - CZĘŚĆ WSPÓLNA			
94 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		0,5*1,21*2+0,5*1,4*2+1,21*1,4	m ²	4,304	
				RAZEM	4,304
95 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,69+10,44	m ²	12,130	
				RAZEM	12,130
96 d.8	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitu	m ²		
		1,21*2*2,5+1,4*2*2,5+1,4*1,21	m ²	14,744	
				RAZEM	14,744
97 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,21*2*2,5+1,4*2*2,5	m ²	13,050	
				RAZEM	13,050
98 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,4*1,21	m ²	1,694	
				RAZEM	1,694
99 d.8	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1,84*1,21*2+1,84*2*1,4+1,4*1,21	m ²	11,299	
				RAZEM	11,299
100 d.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		11,299	m ²	11,299	
				RAZEM	11,299
101 d.8	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		4,304	m ²	4,304	
				RAZEM	4,304
102 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie	m ²		
		0,5*1,21*2+0,5*1,4*2	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610
103 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie	m ²		
		1,4*1,21	m ²	1,694	
				RAZEM	1,694
104 d.8	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.8	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.8	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.8	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 4 ŻEBERKA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.8	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 6			
110 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		21,03+11,54	m ²	32,570	
				RAZEM	32,570
111 d.9	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitu	m ²		
		21,03+11,54	m ²	32,570	
				RAZEM	32,570

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21,03	m ² m ²	 21,030	 21,030
				RAZEM	21,030
113	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,54	m ² m ²	 11,540	 11,540
				RAZEM	11,540
114	KNR 2-02 d.9 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 21,03+11,54	m ² m ²	 32,570	 32,570
				RAZEM	32,570
115	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 21,03	m ² m ²	 21,030	 21,030
				RAZEM	21,030
116	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 11,54	m ² m ²	 11,540	 11,540
				RAZEM	11,540
117	NNRNKB d.9 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11,54	m ² m ²	 11,540	 11,540
				RAZEM	11,540
118	KNNR 5 d.9 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
119	KNR 4-01 d.9 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
120	KNR-W 2-02 d.9 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
121	KNR 2-02 d.9 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
122	KNR 4-02 d.9 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 13 ŻEBEREK 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
123	KNR 4-01 d.9 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10		KUBSZA 28 - CAŁE PIETRO - LOKAL 7			
124	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 19,55+10,6	m ² m ²	 30,150	 30,150
				RAZEM	30,150
125	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19,55	m ² m ²	 19,550	 19,550
				RAZEM	19,550
126	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10,6	m ² m ²	 10,600	 10,600
				RAZEM	10,600
127	KNR 2-02 d.10 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 30,15	m ² m ²	 30,150	 30,150
				RAZEM	30,150
128	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 19,55	m ² m ²	 19,550	 19,550
				RAZEM	19,550
129	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 10,6	m ² m ²	 10,600	 10,600
				RAZEM	10,600
130	KNNR 5 d.10 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131 d.10	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.10	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.10	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.10	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 8 ŻEBEREK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.10	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		GRUZ			
136 d.11	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		0,108*13+362,64*0,002+13,44*0,03	m ³	2,532	
				RAZEM	2,532
137 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następnny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		2,532	m ³	2,532	
				RAZEM	2,532
12		KORYTARZ			
138 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²		
		4,89*2,51*2+1,21*2*2,51+4,89*1,21	m ²	36,539	
				RAZEM	36,539
139 d.12	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4,89*2,51*2+1,21*2*2,51	m ²	30,622	
				RAZEM	30,622
141 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4,89*1,21	m ²	5,917	
				RAZEM	5,917
142 d.12	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		36,539	m ²	36,539	
				RAZEM	36,539
143 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie	m ²		
		4,89*1*2+1,21*1*2	m ²	12,200	
				RAZEM	12,200
144 d.12	KNR 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną- LAMPERIA NA WYS.1,5M	m ²		
		1,5*4,89*2+1,21*2*1,5	m ²	18,300	
				RAZEM	18,300
145 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie	m ²		
		5,917	m ²	5,917	
				RAZEM	5,917
146 d.12	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.12	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000