

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KUCHNIA			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,57	m ²	8,570	
				RAZEM	8,570
2	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		3,12*0,66+0,13*0,66	m ²	2,145	
				RAZEM	2,145
3	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		1,8*2,75+1,32*2,62	m ²	8,408	
				RAZEM	8,408
4	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2,75*1,8+2,62*1,32	m ²	8,408	
				RAZEM	8,408
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		3,12*0,66+0,13*0,66	m ²	2,145	
				RAZEM	2,145
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - SUFIT	m ²		
		1,8*2,75+1,32*2,62	m ²	8,408	
				RAZEM	8,408
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1,8*2,70+0,13*2,70+1,32*2,70+2,75*2,7+2,62*2,7+3,12*2,7	m ²	31,698	
				RAZEM	31,698
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
9	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1,24*1,65	m ²	2,046	
				RAZEM	2,046
10	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		2,62*1,32+2,75*1,8	m ²	8,408	
				RAZEM	8,408