

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią budowlaną 1,58*2,5	m ² m ²	 3,950	
				RAZEM	3,950
2	KNR 4-01 0701-06 analogia	Demontaż ocieplenia (styropian) 2*1,3	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1,3*2	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
4	KNR 0-33 0108-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 1,3*2	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
5	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6,94*3,53	m ² m ²	 24,498	
				RAZEM	24,498
6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*3,53	m ² m ²	 7,060	
				RAZEM	7,060
7	KNR 4-01 0701-06 analogia	Demontaż ocieplenia (styropian) - skrócenie listew ozdobnych wokół otworów 0,13*1*8	m ² m ²	 1,040	
				RAZEM	1,040
8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - uzupełnienie i odnowienie opasek otworowych w kolorze białym 0,13*1*8+1,13*0,13*8+1,77*0,13*4	m ² m ²	 3,136	
				RAZEM	3,136
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1,5*1,5*0,1+0,03*0,13*1*8	m ³ m ³	 0,256	
				RAZEM	0,256