

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Montaż instalacji domofonów cyfrowych w budynkach w Wodzisławiu Śląskim, będących w zasobach Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji domofonowej w budynkach:

- ul. Apteczna 3 / Jana 17, 19 – 7 lokali mieszkalnych – jedno główne wejście do lokali mieszkalnych Apteczna 3,
- ul. Rynek 16, 17 / Sądowa 2 – 5 lokali mieszkalnych – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Rynek 16,17 i jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Sądowa 2,
- ul. Apteczna 1 – 7 lokali mieszkalnych – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Apteczna 1,
- ul. Apteczna 2 / Rynek 23 – 11 lokali mieszkalnych – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Apteczna 3 i jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Rynek 23,
- ul. Styczyńskiego 2 – 5 lokali mieszkalnych – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Styczyńskiego 2 (od podwórza) i jedno dodatkowe (od ul. Styczyńskiego).

W skład instalacji wchodzi między innymi panele kaset domofonowych, zasilacze do kaset cyfrowych z listami lokatorów, unifony, materiały instalacyjne (korytka, skrzynki itp.), klucze zbliżeniowe, wkładki numeryczne z kluczami, zamki z okuciami, elektrozamki, wyłączniki sygnału do unifonów – ilości poszczególnych elementów należy zweryfikować w terenie.

Po zabudowaniu poszczególnych elementów instalacji należy ściany przywrócić do stanu pierwotnego.

Orientacyjne zestawienie materiałów:

LP	Nazwa/opis	Ilość				
		Styczyńskiego 2	Apteczna 2/ Rynek 23	Rynek 16,17/ Sądowa 2	Apteczna 1	Apteczna 3/ Jana 17,19
1	Panel kasy domofonowej z czytnikiem kluczy w obudowie p/t	2	2	2	1	1
2	Zasilacz do kasy cyfrowej z listą lokatorów - duża	2	2	2	1	1
3	Unifon	5	11	5	7	7
5	Klucz zbliżeniowy	5	11	5	7	7
6	Wkładka numeryczna z kluczami	-	-	2	-	-
7	Zamek + okucia	-	-	2	-	-
8	Elektrozamek	-	-	2	-	-
9	Wyłącznik sygnału do unifonu	5	11	5	7	7
10	Samozamykacz	-	1	1	1	1
11	Istniejąca instalacja do modernizacji	jest	jest	brak	jest	jest
12	Materiały instalacyjne (korytka, skrzynki, itp.), robocizna – regulacja i drobne naprawy drzwi	Zgodnie z zapotrzebowaniem				

2. Opis planowanych robót

Przedmiotem planowanych robót jest modernizacja istniejącej i wykonanie nowej instalacji kablowej na klatkach schodowych – instalacja prowadzona w korytkach, zabudowa kaset domofonowych, czytników zbliżeniowych oraz remont 7 szt. drzwi.