

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Montaż nawiewników ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski oraz własność Spółki ...Domaro”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż nawiewników ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski oraz własność Spółki ...Domaro wg. poniższego zestawienia:

Ulica	Ilość
Kubsza 15	33
Rynek 29	8
Targowa 1	13
Konstancji 2	16
Rynek 13	16
Rynek 14	18
Rynek 16	4
Sądowa 2	4
Rynek 17	4
Rynek 18	6
Opolskiego 1	1
Rynek 19	6
Opolskiego 2	8
Rynek 20	2
Rynek 22	11
Pszowska 2	19
Górnicza 1-3	48
Górnicza 2-6	83
Górnicza 13-15	53
SUMA	353

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup nawiewników wraz z ich montażem w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski oraz własność Spółki ...Domaro.

Nawiewnik należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta nawiewnika. Przed rozpoczęciem montażu, należy przedstawić taką instrukcję dla przyjętego nawiewnika.

Montaż polega na zabezpieczeniu miejsca pracy przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami,

wyfrezowaniu odpowiednich otworów, osadzeniu nawiewników oraz wykonaniu prac porządkowych - doprowadzając stanowisko do stanu sprzed montażu. Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna, tak by nie przeszkadzały przy otwieraniu okna na oścież - wadząc o wnękę okienną. Dopuszcza się dostosowanie węgarka poprzez podcięcie miejscowe ocieplenia (niektóre budynki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej).

Parametry nawiewnika ciśnieniowego :

- kolor biały,
- PCV,
- samoregulujący,
- o sprawności, co najmniej między 25 m³/h-30 m³/h,
- o tłumieniu hałasu 33 dB,
- powinien być wyposażony w okap od strony zewnętrznej.

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć **dwukrotny termin montażu nawiewników** na każdy lokal mieszkalny, a Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do lokali, w których odbędą się roboty montażowe. W przypadku nieobecności Najemcy w wyznaczonych terminach istnieje możliwość ustalenia 3-go terminu za dodatkową opłatą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji oraz jest zobowiązany do usunięcia ich we własnym zakresie i na własny koszt.

Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu prawidłowości montażu w/w elementów w stolarce okiennej. W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.). Do każdego nawiewnika należy dołączyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania i konserwacji oraz potwierdzenie przekazania instrukcji każdemu użytkownikowi podpisane przez lokatora.