

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu i kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien na budynku przy ul.
Kokoszycka 180A,C-H w Wodzisławiu Śląskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Kokoszycka 180 A, C-H
WYKONAWCA ROBÓT : ...Domaro Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul.Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa kominów					
1		Prace rozbiórkowe, przemurowanie kominów			
1	KNR 2-02	Daszki ochronne nad wejściami do klatek schodowych	m ²		
d.1	1614-04				
	analogia				
		4*2*1	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-03	Demontaż anten	szt.		
d.1	1143-02				
	analogia				
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub linki w uchwytach mocowanych w kanałach	m		
d.1	1140-01	69,2+18	m	87,200	
				RAZEM	87,200
4	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.1	1138-03	22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0,52*0,91+0,67*0,42+0,52*0,91+0,52*0,88+0,66*1,44+0,96*0,42*4+0,93*0,7+0,42*1,38+0,97*0,7+0,42*1,77+0,7*0,94+0,96*0,42+1,38*0,42+0,98*0,67+0,98*0,42+0,92*0,42+0,69*0,93+1,33*0,42+0,92*0,69+1,11*0,42*2+1,45*0,67+0,42*0,85	m ²	14,093	
				RAZEM	14,093
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian komina	m ³		
d.1	0349-04	5,358	m ³	5,358	
				RAZEM	5,358
7	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł KL.200	m ³		
d.1	0122-01	0,9+0,03+0,332*2+(0,134+0,035)*9+(0,168+0,086)*7+(0,126+0,029)*3	m ³	5,358	
				RAZEM	5,358
8	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0103-05	45,712	m ²	45,712	
				RAZEM	45,712
9	KNR 13-12	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m ²		
d.1	0806-01	45,712	m ²	45,712	
				RAZEM	45,712
10	KNR 2-33	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego	m ²		
d.1	0713-19	45,712	m ²	45,712	
				RAZEM	45,712
11	KNR 2-02	Wykonanie czapki kominowej, betonowej grubości ok. 7cm	m ²		
d.1	0219-05	14,093	m ²	14,093	
				RAZEM	14,093
12	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m ²		
d.1	1519-01	11,393	m ²	11,393	
				RAZEM	11,393
13	KNR 2-02	Pokrycie kominów papą - kołnierz na wysokość 25 cm	m ²		
d.1	0502-01	78,74*0,25	m ²	19,685	
				RAZEM	19,685
14	KNR 2-02	Obróbka kominów - listwa dociskowa	m		
d.1	0617-05	78,74	m	78,740	
				RAZEM	78,740
15	KNR 0-35	Maskownice do zakrywania otworów - siatka aluminiowa	m		
d.1	0116-06	0,91*2+0,67*2+0,88*2+0,91*2+0,96*2+1,44*2+0,97*2+0,93*2+0,97*2+1,38*2+0,97*2+1,73*2+0,94*2+0,96*2+1,38*2+0,98*2+0,98*2+0,93*2+1,33*2+1,11*2+1,11*2+0,85*2+1,45*2	m	49,480	
	analogia			RAZEM	49,480
16	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
d.1	0607-05	87,2	m	87,200	
				RAZEM	87,200
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	14,093*0,7	m ³	9,865	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 9,865	m ³ m ³	RAZEM 9,865	9,865
2		Remont pokrycia, rynny i rury spustowe		RAZEM	9,865
19	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 145	m m	 145,000	
				RAZEM	145,000
20	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 84,10	m m	 84,100	
				RAZEM	84,100
21	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 188,16	m ² m ²	 188,160	
				RAZEM	188,160
22	KNR 3 d.2 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR-W 2-02 d.2 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 850,00	m ² m ²	 850,000	
				RAZEM	850,000
24	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, na murach ogniowych i dylatacji, gzymsach 60,13*2+10,97*2+1,89*2+8,29*2+18,3+7,75	m ² m ²	 188,610	
				RAZEM	188,610
25	KNR K-05 d.2 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm, PCV 145	m m	 145,000	
				RAZEM	145,000
26	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe PCV 100mm 6*11+2*9,05	m m	 84,100	
				RAZEM	84,100
27	KNR 4-04 d.2 1101-02 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km ((145+84,10)*3,14*0,1)*0,00055*7,8	m ³ m ³	 0,309	
				RAZEM	0,309
28	KNR 4-04 d.2 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 0,309	m ³ m ³	 0,309	
				RAZEM	0,309