

## ZAKRES ROBÓT

**dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę wraz z montażem osprzętu do modernizacji węzłów ciepłych w budynkach położonych przy ul. Opolskiego 2 i Rynek 9/Targowa 1 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Spółki ...Domaro.**

1. Wymagany osprzęt wraz z miejscem montażu:

1.1. Osprzęt do węzła ciepłego w piwnicy przy ul. Opolskiego 2 (budynek mieszkalny):

- zawór regulacyjny o parametrach nie mniejszych niż VM2 DN15, Kvs 0,63 m<sup>3</sup>/h;
- pompa o parametrach nie mniejszych niż 1\*230V, 1,02A, G1 1/2inch, PN10;
- naczynie wzbiorcze min. 6 bar;
- wymiennik ciepła XB12M-1-16\_2\_25\_A\_2G5/4 lub równoważny.

1.2. Osprzęt do węzła ciepłego w piwnicy przy ul. Rynek 9/ Targowa 1 (budynek mieszkalno-usługowy):

- zawór regulacyjny o parametrach nie mniejszych niż VM2 DN15, Kvs 1,6 m<sup>3</sup>/h;
- naczynie wzbiorcze min. 6 bar;
- wymiennik ciepła XB12L-1-26\_2\_25\_A\_2G5/4 lub równoważny.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować osprzęt w miejscu wyznaczonym. Prace montażowe muszą być przeprowadzone przez uprawnionego instalatora. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie informacji, czy wymagany jest nadzór ze strony PGNiG TERMIKA. W przypadku tego obowiązku koszt nadzoru pokrywa Wykonawca. Do zamontowanego osprzętu należy dostarczyć karty techniczne, instrukcje obsługi i konserwacji oraz karty gwarancyjne. Zakończenie prac musi zostać poprzedzone próbami szczelności i sprawności instalacji, potwierdzonych protokołami. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale, wraz z protokołem odbioru robót w Dziale Technicznym Spółki ...Domaro.