

**Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Montaż instalacji domofonów cyfrowych w budynkach w Wodzisławiu Śląskim, będących w zasobach Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.**

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej w budynkach:

- ul. Kościelna 8 – 6 lokali mieszkalnych – jedno główne wejście do lokali mieszkalnych Kościelna 8,
- ul. Kościelna 2 / Sądowa 4 – 10 lokali mieszkalnych – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Kościelna 2 i jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Sądowa 4,
- ul. Opolskiego 4 – 4 lokale mieszkalne – jedno wejście główne do lokali mieszkalnych Opolskiego 4.

W skład instalacji wchodzi między innymi panele kaset domofonowych, zasilacze do kaset cyfrowych z listami lokatorów, unifony, materiały instalacyjne (korytka, skrzynki itp.), klucze zbliżeniowe, wkładki numeryczne z kluczami, sprawdzenie zamków z okuciami, podłączenie elektrozamków, wyłączniki sygnału do unifonów – ilości poszczególnych elementów należy zweryfikować w terenie.

Po zabudowaniu poszczególnych elementów instalacji należy ściany przywrócić do stanu pierwotnego, a miejsca i sposób montażu kaset domofonowych ustalić z wykonawcą prac remontowych – budynki w trakcie prac termomodernizacyjnych.

Orientacyjne zestawienie materiałów:

LP	Nazwa/opis	Ilość		
		Kościelna 8	Kościelna 2/ Sądowa 4	Opolskiego 4
1	Panel kasety domofonowej z czytnikiem kluczy w obudowie p/t	1	2	1
2	Zasilacz do kasety cyfrowej z listą lokatorów - duża	1	2	1
3	Unifon	6	10	4
5	Klucz zbliżeniowy	6	10	4
6	Wkładka z kluczami	dostarcza wykonawca termomodernizacji	dostarcza wykonawca termomodernizacji	dostarcza wykonawca termomodernizacji
7	Zamek + okucia	jw.	jw.	jw.
8	Elektrozamek	jw.	jw.	jw.
9	Wyłącznik sygnału do unifonu	6	10	4
10	Samozamykacz	dostarcza wykonawca termomodernizacji	dostarcza wykonawca termomodernizacji	dostarcza wykonawca termomodernizacji
11	Istniejąca instalacja do modernizacji	jest	jest	jest
12	Materiały instalacyjne (korytka, skrzynki, itp.), robocizna – regulacja i drobne naprawy drzwi	Zgodnie z zapotrzebowaniem		

**2. Opis planowanych robót**

Przedmiotem planowanych robót jest modernizacja istniejącej instalacji kablowej na klatkach schodowych – instalacja prowadzona w korytkach, zabudowa kaset domofonowych i czytników zbliżeniowych w budynkach będących w trakcie termomodernizacji uwzględniającej wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, wyposażone w samozamykacze i elektrozamki.