

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Naprawę opaski z płytek chodnikowych wokół budynku oraz podestów i wycieraczek przed klatkami schodowymi w budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa opaski wokół budynku wraz z podestami i wycieraczkami przed klatkami schodowymi w budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- a) wykucie stalowej wycieraczki przed klatką – ul. Górnicza 1,
- b) rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, dotyczy opaski wokół budynku,
- c) rozebranie krawężników i korytek betonowych,
- d) rozebranie schodów betonowych – ul. Górnicza 1,
- e) skucie wylewki betonowej (podestu) – ul. Górnicza 3,
- f) wywóz i utylizacja gruzu.

2) OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU:

- a) wykonanie koryta oraz rowków pod krawężniki i ławy,
- b) wykonanie i zagęszczenie piasku gr.15 cm,
- c) obsadzenie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- d) wykonanie opaski z kostki brukowej gr.6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,
- e) zakończenie kostki brukowej betonem grubość 5 cm,
- f) zasypanie dziur po usuniętych korytkach betonowych.

3) REMONT SCHODÓW – klatka przy ul. Górniczej 1:

- a) wykonanie koryta na głębokość 20 cm pod palisady betonowe,
- b) wykonanie ław pod palisady oraz ich ustawienie,
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia ok.30 cm,
- d) wykonanie podsypki cementowo- piaskowej grubości 5 cm,
- e) ułożenie schodów z kostki brukowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin,
- f) dostawa i montaż wycieraczki ocynkowanej o wymiarach 60x40 cm.

4) REMONT PODESTU– klatka przy ul. Górniczej 3:

- a) wykonanie koryta na głębokość 20 cm pod palisady betonowe,
- b) wykonanie ław pod palisady oraz ich ustawienie,
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia 30 cm,

- d) wykonanie podsypki cementowo- piaskowej grubości 5 cm,
- e) ułożenie schodów z kostki brukowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin,
- f) dostawa i montaż wycieraczki ocynkowanej o wymiarach 60x40 cm.

Wykonawca zabezpieczy teren objęty robotami remontowymi oraz zapewni bezpieczne przejście dla mieszkańców budynku.

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy. Po wykonaniu robót, teren należy uporządkować.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

Wykonawca w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów.

Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji do zweryfikowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:





