

Dotyczy postępowania na "Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki ...Domaro",

Wytyczne dotyczących montażu instalacji na dachu oraz ewentualnych kryteriów odnośnie kontroli po wykonanej instalacji.

Konstrukcja - montaż na dachu,

Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Producent takich konstrukcji powinien mieć wdrożony system kontroli jakości produkcji. Konstrukcje i wszystkie elementy montażowe muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi wystawionymi przez niezależne jednostki certyfikujące np. TÜV.

Projektuje się zastosowanie systemu montażowego specjalnie dostosowanego do montażu paneli PV. Konstrukcja montażowa składa się z stalowych śrub i łączników, szyn montażowych aluminiowych oraz klem mocujących panele.

Panele zostaną ułożone na profilach montażowych i przymocowane do nich za pomocą specjalnych uchwytych tzw. klem końcowych oraz klem środkowych.

Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie oraz mocowane w sposób zapewniający szczelność dachu.

W&H
Sp. z o.o.

W & H Sp. z o.o.
44-351 Turza Śląska
ul. Kościuszki 49
T: 794-530-721
www.hetmaniok.pl

NIP: 647-236-13-00 REGON: 240030357

W&H Sp. z o.o.

44-351 Turza Śląska, ul. Kościuszki 49 | tel. 794 530 721 | tel. 795 761 969
biuro@hetmaniok.pl | www.hetmaniok.pl | NIP: 647-236-13-00