

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Montaż nawiewników ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski oraz własność Spółki ...Domaro”.**

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest montaż nawiewników ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski oraz własność Spółki ...Domaro. Ilość nawiewników do zamontowania wynosi **186 sztuk**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w ogłoszenia. W ofercie, należy ująć całość kosztów związanych z zakupem i montażem nawiewników.

Nawiewnik należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przed rozpoczęciem montażu, należy przedstawić Zamawiającemu, instrukcję dla przyjętego nawiewnika.

Montaż polega na zabezpieczeniu miejsca pracy przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami, wyfrezowaniu odpowiednich otworów, osadzeniu nawiewników oraz wykonaniu prac porządkowych - doprowadzając stanowisko do stanu sprzed montażu. Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna, tak by nie przeszkadzały przy otwieraniu okna na oścież - wadząc o wnękę okienną. Dopuszcza się dostosowanie węgaraka poprzez podcięcie miejscowe ocieplenia (niektóre budynki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej).

**Parametry nawiewnika ciśnieniowego :**

- kolor biały,
- PCV,
- samoregulujący,
- o sprawności, co najmniej między 25 m<sup>3</sup>/h-30 m<sup>3</sup>/h,
- o tłumieniu hałasu 33 dB,
- powinien być wyposażony w okap od strony zewnętrznej.

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć **dwukrotny termin montażu nawiewników** na każdy lokal mieszkalny, a Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do lokali, w których odbędą się roboty montażowe. W przypadku nieobecności Najemcy w wyznaczonych terminach istnieje możliwość ustalenia 3-go terminu za dodatkową opłatą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji oraz jest zobowiązany do usunięcia ich we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej w ramach trwającej epidemii COVID-19 w trakcie trwania realizacji umowy.

Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu prawidłowości montażu w/w elementów

w stolarce okiennej. W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).

**WAŻNE !**

**Do każdego nawiewnika należy dołączyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania i konserwacji, a także potwierdzenie przekazania instrukcji każdemu Najemcy (protokół podpisany przez lokatora).**