

...DOMARO sp. z o.o.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenie wód ze studni chłonnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Górnicza 2-6
INWESTOR : ...DOMARo Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 44-300 Wodzisław Śląski, ul. dr. L. Mendego 2
BRANŻA : wodno kanalizacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natasza Kowalska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gr. kat.III-IV 45.0x1.20x1.50 81,0	m ³ m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
2	KNR-W 2-18 0511-01	Podsypka pod rury z piasku grub. 10 cm 2,70	m ³ m ³	2,700	
				RAZEM	2,700
3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm 45,0	m m	45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNR-W 2-18 0511-04	Obsypka rur piaskiem grub. 25 cm 6,75	m ³ m ³	6,750	
				RAZEM	6,750
5	KNR-W 2-18 0518-01	Studnie kanalizacyjne trzon studni z rur 600mm 1,60	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR-W 2-18 0518-06	Studnie kanalizacyjne z betonową podstawą 1,0	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-18 0803-04	Wcinka rur PVC o śr.160 mm do studni,przejście szczelne 1,0	wcin. wcin.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przy użyciu ubijaków mechanicz kat.gr.I-III 71,55	m ³ m ³	71,550	
				RAZEM	71,550
9	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 9,45	m ³ m ³	9,450	
				RAZEM	9,450
10	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 9,45	m ³ m ³	9,450	
				RAZEM	9,450
11	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie z humusowaniem kat.IV 90,0	m ² m ²	90,000	
				RAZEM	90,000