

...DOMARO sp. z o.o.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu podwórza budynku mieszkalno-usługowego znajdującego się przy ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy - Miasto Wodzisław Śląski
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim
WYKONAWCA ROBÓT : ...Domaro Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul.dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natasza Kowalska
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka starej nawierzchni Vat 23%			
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30 i 50x50 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-06	1*2+0,9*1,5	m ²	3,350	
				RAZEM	3,350
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²		
d.1	0805-01	1,2*3,26+0,9*1	m ²	4,812	
	analogia			RAZEM	4,812
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej (próg w drzwiach wejściowych)	m ²		
d.1	0804-07	0,46*1	m ²	0,460	
				RAZEM	0,460
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3,35*0,07+4,812*0,12+0,46*0,12+3,35*0,15+4,812*0,15	m ³	2,091	
				RAZEM	2,091
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10 3,35*0,07+4,812*0,12+0,46*0,12+3,35*0,15+4,812*0,15	m ³	2,091	
				RAZEM	2,091
2		Wykonanie nowej nawierzchni Vat 23%			
6	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy oraz przekopy	m ³		
d.2	0301-02	(4*4,26+0,6*3,47)*0,2	m ³	3,824	
				RAZEM	3,824
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	4,26+3,47	m	7,730	
				RAZEM	7,730
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	(4,26+3,47)*0,2	m ³	1,546	
				RAZEM	1,546
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	4,26+3,47	m	7,730	
				RAZEM	7,730
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	4*4,26+0,6*3,47+0,46*1	m ²	19,582	
				RAZEM	19,582
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	4*4,26+0,6*3,47+0,46*1	m ²	19,582	
				RAZEM	19,582
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07	4*4,26+0,6*3,47+0,46*1	m ²	19,582	
	0105-08			RAZEM	19,582
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	4*4,26+0,6*3,47+0,46*1	m ²	19,582	
				RAZEM	19,582
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-01	4*0,8*0,6	m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
15	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI	m ²		
d.2	0505-03	1,5*3,66	m ²	5,490	
				RAZEM	5,490
16	KNR 2-21	Uzupełnienie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02	1,5*3,66+5,7*1	m ²	11,190	
	analogia			RAZEM	11,190