

3.3. 3		Balkony		
197 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - płyta balkonowa od spodu	rn ²	42.86
198 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie.	rn ²	42.86
199 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0101-09	Przygotowanie podłoża - Sprawdzanie przyczepności zaprawy i styropianu.	rn ²	42.86
200 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach powierzchni betonowej, tynkach mozałce szklanej w systemie Arsanit Therma+	rn ²	42.86
201 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0105-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z betonu - w systemie Arsanit Therma+	rn ²	42.86
202 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0105-07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach w systemie Arsanit Therma+	rn ²	42.86
203 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych w systemie Arsanit Therma+	rn	56.40
204 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa w systemie Arsanit Therma+W	rn ²	42.86
205 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0114-02	Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa w systemie Arsanit Therma+W	rn ²	42.86
206 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0114-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ściany płaskie i powierzchniach poziome ziarno 1,5mm w systemie Arsanit Therma+W	rn ²	42.86
207 d.3. 3.3	KNNR 3 0801-03 analogia	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolkami - rozebranie posadzek balkonów	rn ²	42.24
208 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0309-01	Zwilżenie podłoża	rn ²	42.24
209 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0309-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodobuszczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	rn ²	42.24
210 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0808-10	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5 - B30 - pow. pozioma	rn ²	42.24
211 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	rn ²	42.24
212 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach: warstwa kontaktowa	rn ²	42.24
213 d.3. 3.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	rn ²	42.24
214 d.3. 3.3	ZKNR C-2 0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokół z płytek ceramicznych o wys. 10 cm	rn	46.00
215 d.3. 3.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	rn ²	13.92
216 d.3. 3.3	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	rn	54.91
217 d.3. 3.3	KNNR 3 0703-05	Wymiana balustrad - balustrady nowe stalowe malowane proszkowo, wypełnione płytą poliwęglanową	rn ²	54.91