

Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 01.09.2023 r.

KOMFORT Plus Mariusz Kokot

ul. Wiejska 46A, 44-300 Wodzisław Śląski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa balkonów na parterze wielorodzinnego budynku mieszkanego
ADRES INWESTYCJI : ul. Tysiąclecia 13-23, 44-300 Wodzisław Śląski
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 13-23 w Wodzisławiu Śląskim
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Dostawa konstrukcji balkonu pojedynczego wraz z balustradą i wypełnieniem balustrad 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	kaik. własna	Dostawa konstrukcji balkonu podwójnego wraz z balustradą i wypełnieniem balustrad 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż balustrad okiennych 18	szt.		
			szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - demontaż docieplenia w miejscu mocowania balkonów Rx0,5 (2,3*2+0,6+2,8)*0,3*6+(2,3*3+0,6*2+5,6)*0,3*6	m ²		
			m ²	39,060	
				RAZEM	39,060
5	KNR DC-03 0101-03 analogia	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych HILTI - HIT-HY 200-A, pręt kotwiący HAS-U klasa 5.8 M12x160 mm Rx2 8*4*6+10*4*6	szt.		
			szt.	432,000	
				RAZEM	432,000
6	wycena indywidualna	Montaż konstrukcji balkonu "pojedynczego" 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	32 wycena indywidualna	Montaż konstrukcji balkonu "podwójnego" 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża przed uzupełnieniem docieplenia poz.4	m ²		
			m ²	39,060	
				RAZEM	39,060
9	KNR AT-38 0207-01	System na styropianie (EPS) - płyty o grubości 15 cm - uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych poz.4	m ²		
			m ²	39,060	
				RAZEM	39,060
10	KNR 0-21 4007-01 analogia	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm - wykonanie podłogi balkonu z desek tarasowych kompozytowych 5,5*0,93*6+2,6*0,93*6	m ²		
			m ²	45,198	
				RAZEM	45,198
11	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m (2,6+2)*2*6+(5,2+2)*2*6	m ²		
			m ²	141,600	
				RAZEM	141,600
12	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km - wywóz zdemotowanych balustrad na skład złomu 18*50<kg>*0,001	t		
			t	0,900	
				RAZEM	0,900
13	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km kolejne 4 km Krotność = 4 poz.12	t		
			t	0,900	
				RAZEM	0,900
14	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km - załadunek i wywóz odpadów styropianowych Rx0,5 poz.4*0,10	m ³		
			m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
15	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 4 km Krotność = 4 poz.4*0,10	m ³		
			m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
16	wycena indywidualna	Opłata za utylizację odpadów styropianowych poz.14	m ³		
			m ³	3,906	
				RAZEM	3,906

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	wycena indywidualna	Uprzątnięcie terenu wokół budynku po zakończeniu robót	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

