

## PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45222000-9 DROGI I PARKINGI, CPV: 45222000-9

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych przy ul. Tysiąclecia 1A w Wodzisławiu Śląskim  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tysiąclecia 1A, Wodzisław Śląski  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowe  
ADRES INWESTORA : ul. Mendego 2, Wodzisław Śląski  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : drogowa, kanalizacja deszczowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. Krzysztof Linek  
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.09.2012

Data zatwierdzenia

## Tabele Przedmiaru robót

nume- r po- zy- cji prz ed- mi aru	kod pozy- cji przed- miaru	nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	jed- nost- ka miary	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmia- ru (częścio- we)	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmiaru
<b>budowa miejsc postojowych przy ul. Tsiąclecia 1A w Wodzisławiu Śląskim</b>					
1	45222000-9	<b>DROGI I PARKINGI, CPV: 45222000-9</b>			
d.1	1 KNR 2-31 0511-03 ST-0, SST-3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm typ Eskoo np. Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		690	m <sup>2</sup>	690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>690.00</b>
d.1	2 KNR 2-31 0501-07 ST-0, SST-3	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - martwe pola	m <sup>2</sup>		
		41	m <sup>2</sup>	41.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.00</b>
d.1	3 KNR 2-21 0302-06 ST-0, SST-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Żywotnik zachodni "Brabant"	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
d.1	4 KNR 2-21 0408-02 ST-0, SST-1	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
d.1	5 KNR 2-31 0702-02 ST-0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z fundamentem prefabrykowanym	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
d.1	6 KNR 2-31 0703-04 ST-0	Przymocowanie drogowaskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> (tablice 2xD-18 oraz 2 tablice 2xD18A z piktogramem koperty i tabliczką T-29).	szt.		
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
d.1	7 ST-0	Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		<b>Roboty przygotowawcze pod budowę parkingu</b>			